

余姚市德派日用品有限公司
年产 500 吨固体洗涤片（粉）、剃须膏 50 吨生产线项目
竣工环境保护验收意见

2019 年 1 月 4 日，余姚市德派日用品有限公司根据《余姚市德派日用品有限公司年产 500 吨固体洗涤片（粉）、剃须膏 50 吨生产线项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

余姚市德派日用品有限公司位于余姚市牟山镇新东吴村，建设规模为年产 500 吨固体洗涤片（粉）、剃须膏 50 吨。

（二）建设过程及环保审批情况

2017 年 3 月，企业委托杭州清雨环保工程有限公司编制了《余姚市德派日用品有限公司年产 500 吨固体洗涤片（粉）、剃须膏 50 吨生产线项目环境影响报告表》，2017 年 3 月 13 日，余姚市环境保护局对环评进行批复（余环建[2017]47 号）。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》（环境保护部令第 45 号），本项目不在该名录范围内，暂不需要申请排污许可证。

目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了竣工环境保护验收条件。

项目从立项至调试过程中，不存在环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目实际总投资 2000 万元，其中环保投资 30.9 万元，占总投资的 1.54%。

（四）验收范围

本次验收范围为“余姚市德派日用品有限公司年产 500 吨固体洗涤片（粉）、剃须膏 50 吨生产线项目”主体工程和配套环保设施，为整体验收。

二、工程变更情况

项目建设主体工程、平面布置、生产工艺、生产设备与环境影响报告表及环评批复内容基本一致，主要变动为：废水处理工艺变更，实际处理工艺为“隔油+调节+混凝沉淀+砂滤”。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

项目生活污水经化粪池预处理后纳入市政污水管网；生产废水经厂区污水站处理后纳入市政污水管网；最后经余姚市城市污水处理厂处理后排放。厂区污水站处理工艺为“隔油+调节+混凝沉淀+砂滤”，处理规模为 2t/d。

（二）废气

项目投料粉尘废气收集后经“布袋除尘器”处理后通过 1 根 20 米排气筒排放，风量为 10000m³/h；粉碎粉尘通过加盖方式防止粉尘逸散，加强机械通风。

（三）噪声

厂区合理布局，采购低噪声设备，采取有效的隔音、降噪、减振措施。

（四）固体废物

项目废原料包装物由供应厂家回收；废包装材料收集后外售综合利用；收集的粉尘为生产原料，回用于生产；污泥收集后外运综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。

四、环境保护设施调试效果

浙江瑞启检测技术有限公司于 2018 年 11 月 15 日~11 月 16 日对本项目进行了采样检测。根据出具的检测报告（编号：浙瑞检 20132583）结果说明：

（1）废气

根据检测结果可知，粉尘废气处理设施排放口中颗粒物的排放浓度和排放速率最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准要求。

项目厂界无组织废气总悬浮颗粒物排放浓度最大值满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织监控浓度限值要求。

（2）废水

根据检测结果可知，本项目厂区废水总排放口中的 pH 值范围、化学需氧量、悬浮物、动植物油、阴离子表面活性剂的最大日均值均满足《污水综合排放标

准》(GB8978-1996)表4三级标准限值要求,氨氮的最大日均值满足《工业企业废水氨、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)表1中间接排放限值要求。

(3)厂界噪声

根据检测结果可知,项目厂界四周昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准要求。

(4)总量控制要求

根据检测结果和实际生产工况核算,污染物排放总量指标未超过环评及批复的核算总量,符合环评总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

项目已按环保要求落实了环境保护措施,根据监测结果,项目废水、废气、噪声均达标排放,固废均妥善处理,工程建设对环境影响在可控范围内。

六、验收结论

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,本项目不存在其所规定的验收不合格情形,项目环评手续齐备,主体工程和配套环保工程建设完备,建设内容与环境影响报告表及环评批复内容基本一致,已基本落实了环评批复中各项环保要求,经检测,污染物达标排放。项目具备竣工环保验收条件,同意通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

(1)加强废气、废水处理设施的日常管理和维护工作,保证废气、废水处理设施始终处于良好运行状态,确保各项污染物排放达到相关环保标准要求。

(2)参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》完善本项目竣工环境保护验收报告及附件,并进行公示、公开。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单详见附件。

余姚市德派日用品有限公司

2019年1月4日

